

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası:

Sayfa No : 1

İşin Adı: BİNGÖL MERKEZ BALPINAR KÖYÜ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI VE DEPO YAPIM İŞİ

Tarih :

01-İNŞAAT

A ¹					B ²	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
1		Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	420,000		
2		Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)	M3	315,000		
3		Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (serbest kazı)	M3	315,000		
4		Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)	M3	199,920		
5		Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı)	M3	149,940		
6		Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (derin kazı)	M3	149,940		
7		Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	1,365		
8		Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	20,660		
9		Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	TON	0,990		
10		Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	TON	0,340		
11		Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	M2	136,620		
12		Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)	M3	14,800		
13		40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	10,200		
14		(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	45,440		
15		Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	M2	10,145		
16		Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	KG	82,978		
17		Dış Çap ø63 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında kanallar içinde döşenen polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	600,000		
18		ø 63 mm'lik Çelik flanş bedeli (PN10 Atü PE100 boru flanş adaptörü için)(St44 Kalite)	AD	8,000		
19		Çapı 63 mm 10 Atü PE100 Elektrofüzyon Manşon	AD	16,000		
20		Dış çapı 63 mm'lik 10 Atü Pe100 Dirseğin (90°) iş başındaki bedeli	AD	6,000		
21		Dış çapı 63/63 mm 10 Atü PE100 Eşit TE Parçasının İş Başında Bedeli	AD	3,000		
22		DIŞ ÇAPI 63 MM PE100 BORU VE BAĞLANTI ELEMANI BAŞLARININ ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE EKLENMESİ (PN 12,5-16 ATÜ)(BORU VE BAĞLANTI ELEMANI BEDELİ HARİÇ)	AD	16,000		
23		Dış çapı 63 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç,Conta, Bulon ve Somun Bedeli Dahil, Kaucuk, Klingerit veya Fiber Conta ile)	AD	16,000		

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası:

Sayfa No : 2

İşin Adı: BİNGÖL MERKEZ BALPINAR KÖYÜ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI VE DEPO YAPIM İŞİ

Tarih :

01-İNŞAAT

A ¹					B ²	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
24		Çapı 50 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	AD	4,000		
25		Çapı 50 mm, 10 - 16 attı, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	AD	4,000		
26		ÇAPI 80 MM HAVALANDIRMA BACALARININ YERLEŞTİRİLMESİ İŞÇİLİĞİ (BACA, TAŞIMA, BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARIÇ)	AD	1,000		
27		ÇAPI 80 MM HAVALANDIRMA BACASININ YERLEŞTİRİLMESİ (BACA BEDELİ DAHİL, BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARIÇ)	AD	1,000		
28		KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI	M3	407,095		
29		2.5 CM KALINLIKTA 500 DOZLU SU GEÇİRİMSİZLİK KATKILI ŞAP YAPILMASI	M2	23,850		
30		DUVAR YÜZEYLERİNE 1.5 CM KALINLIKTA 500 DOZLU SU GEÇİRİMSİZLİK KATKILI ŞAP YAPILMASI	M2	100,200		
31		KATRAN BADANA YAPILMASI	M2	54,760		
32		Normal Çimento Nakli	TON	2,292		
33		İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli	M3	5,141		
34		Nervürlü Çelik Nakli	TON	1,501		
35		Sac Nakli	TON	0,001		
36		Kazı ve Moloz Nakli	TON	3.037,608		
37		Dış Çap ø63 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 16 polietilen boru (bina dışında kanallar içinde döşenen polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	24,000		
38		Uygulama proje bedeli	M	600,000		
39		63 mm çapında kaplin manşonun yerleştirilmesi(montaj bedeli dahil)	AD	6,000		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)						